

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ปรับปรุงถนนลงหिनคลูก สายศาลปู่ตา - สามแยกไร่ นายเหรียญ เพ็ชรอ่อน หมู่ที่ ๕ บ้านยกขาม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรหินคลูกทั้งหมด ๖๐๐ ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นให้ เรียบร้อย และฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอย ต่อให้เรียบร้อย ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.หนองตะไไกำหนด	๔๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านยกขาม	กองช่าง						/	/	/	/				

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนางสาวสอง ทุ่งละ - นางาน้ำค้าง เขื่อนนันทน์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุนทรัพย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ทั้งหมด ๒๗๙ ลบ.ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บดทับแน่นให้เรียบร้อย ติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบอบต.หนองตะไก่กำหนด	๒๑๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุนทรัพย์	กองช่าง						/	/	/	/			

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายเลื่อน สร้างกลาง - ไร่นายเย็น สร้างกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไไ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ทั้งหมด ๑๘๔ ลบ.ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ให้เรียบร้อย และฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑.๒๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อให้เรียบร้อย ติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบอบต.หนองตะไไกำหนด	๑๙๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองตะไไ	กองช่าง						/	/	/	/			

